



PRESUPUESTO ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE CEVICOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA CUEVA, MUNICIPIO DE CEVICOS
UBICACIÓN	Distrito Municipal de La Cueva, Prov. Sánchez Ramírez
MUNICIPIO:	Cevicos
PROVINCIA :	Sánchez Ramírez

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.1	Letrero	1.00	P.A	0.00	0.00	
1.2	Demolición de Aceras	606.00	M3	0.00	0.00	
1.3	Demolición de contenes	404.00	M3	0.00	0.00	
1.4	Topografía	1.00	P.A	0.00	0.00	
						0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Bote de Material Demolido	1,515.00	M3N	0.00	0.00	
						0.00
3.00	HORMIGON ARMADO EN					
3.1	Contén de Hormigón vaciado en sitio (Hormigón 210 kg/cm2)	404.00	ML	0.00	0.00	
3.2	Aceras de Hormigón vaciado en sitio (Hormigón 210 kg/cm2)	606.00	M2	0.00	0.00	
						0.00
4.00	MICELANEOS					
4.1	Delimitación de Raíces de Arboles Existentes	1.00	P.A	0.00	0.00	
4.2	Limpieza final	1.00	P.A	0.00	0.00	
						0.00
Sub Total General						0.00

GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO		
Dirección Técnica	10.00%	0.00
ITBIS 18% del Beneficio	18.00%	0.00
Gastos Administrativos	3.00%	0.00
Seguros, Pólizas y Fianzas	4.50%	0.00
CODIA	0.10%	0.00
Transporte	2.00%	0.00
Imprevisto	3.00%	0.00
Ley 6/86	1.00%	0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		RD\$0.00
TOTAL GENERAL		RD\$0.00